

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. :

Remont dachu-tarasu o powierzchni 207 m² na budynku Szkoły Podstawowej w Parsęcku.

- rozbiórka starego pokrycia papowego – ok. 207 m²,
- wyrównanie powierzchni dachu i wykonanie spadków,
- wykonanie izolacji powierzchni betonowej,
- ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej ok 207 m².
- wykonanie obróbki blacharskiej przy 2 kominach wentylacyjnych i przy ścianach (9 m),
- wykonanie rynienek odprowadzających wodę z dachu do rynien – 2x6,70 m,
- roboty dodatkowe m.in. wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko itp.

Wszystkie ww. wymiary mają charakter orientacyjny, dlatego w celu wykonania kosztorysu/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w szkole celem zapoznania się ze specyfiką budynku a także możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty.